

ROZPOČET

Stavba: Obnova železničnej výhybne Vpred Košice

Objekt: železničný zvršok

Objednávateľ: Detská železnica Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						0,00	809,231
1 Zemné práce						0,00	0,00
1	122302502	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 4 do 1000 m3	m3	357,340	0,00	0,00	0,00
2	122302509	Príplatok za lepivosť horniny	m3	178,670	0,00	0,00	0,00
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	357,340	0,00	0,00	0,00
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 250,720	0,00	0,00	0,00
5 Komunikácie						0,00	611,65
5	511532111	Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného	m3	295,800	0,00	0,00	601,91
6	512502121	Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového rozvetvenia, -1,80800t	m3	46,950	0,00	0,00	0,00
7	521323111	Zhotovenie koľaje stykovej z koľajnic tvaru S 49 na podvaloch drevených, rozdelenie podvalov c	m	133,902	0,00	0,00	5,24
8	525010012	Vybratie koľajových polí na drevených podvaloch, -0,31100t	m	41,839	0,00	0,00	0,00
9	525010021	Rozobratie koľajových polí na drevených podvaloch, -0,31100t	m	41,839	0,00	0,00	0,00
10	531411111	Zhotovenie výhybky jednoduchej J49E z ocele vákuovanej na podvaloch drevených koľajnic tvaru S 49	m	168,886	0,00	0,00	1,00
11	544115111	Podbjínanie jednotlivých podvalov priečných medziľahých aj stykových drevených	ks	330,000	0,00	0,00	0,00
12	544215112	Podbitie jednotlivého podvalu priečného výhybkového dĺžky do 3, 00 m drevených	ks	92,000	0,00	0,00	0,00
13	544215113	Podbitie jednotlivého podvalu priečného výhybkového dĺžky nad 3, 00 do 4,00 m drevených	ks	60,000	0,00	0,00	0,00
14	545341211	Výmena podvalu bez dodávky, bukového	ks	126,000	0,00	0,00	3,50
15	548930011	Rezanie koľajnice všetkých sústav píľou	ks	20,000	0,00	0,00	0,00
16	548930013	Vítanie koľajnice všetkých sústav vrtačkou	ks	40,000	0,00	0,00	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00	197,58
17	922523432	Zvýšené nástupišťa, podklad. vrstva z kameniva 120 mm	m2	218,400	0,00	0,00	51,62
18	922561129	Úprava plôch železn. chodníka so zhutnením z drviny kamennej 100 mm	m2	520,710	0,00	0,00	98,45
19	925951211	Ochranné zariadenia železničné koľajové zarážadlo na slepých koľajach z podvalov so zemnou hrádzkou	ks	2,000	0,00	0,00	9,02
20	926914414	Kamenný medzník	ks	4,000	0,00	0,00	0,25
21	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,500	0,00	0,00	0,00
22	979091111	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	13,012	0,00	0,00	0,00
23	608110001800	Podval drevený výhybkový šxhxl 250x150x4700 mm, bukový, impregnovaný olejom 215 kg/m3	m3	15,500	0,00	0,00	14,96
24	6081100003A1	Podval drevený priečný šxhxl 200x150x2100 mm, bukový, impregnovaný olejom 175 kg/m3	ks	328,000	0,00	0,00	23,29
25	979091211	Doprava vyburaných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m	t	84,886	0,00	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV						0,00	0,00
26	998242011	Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile	t	809,231	0,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH

0,00

DPH 20%

0,000

Celkom s DPH

0,000